


ส่วนราชการ โรงพยาบาลพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 74609 500

ประเภท	งานอาคาร
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลพัทลุง
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	โรงพยาบาลพัทลุง
<input type="checkbox"/> ชื่อโครงการ	ปรับปรุงห้องพิเศษ (ตึกศัลยกรรมหญิงจำนวน 5 ห้อง และตึกศัลยกรรมชาย 2 จำนวน 4 ห้อง)
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่	รพ.พท.คว 660510
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4
<input type="checkbox"/> จำนวน	3
<input type="checkbox"/> ผนัง	แผ่น
<input type="checkbox"/> ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ประจำเดือน เมษายน 2566
<input type="checkbox"/> ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน เมษายน 2566
<input type="checkbox"/> ราคาแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อเดือน	พฤษภาคม 2566
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0433.2 / ว.1288 ลว. 17 ตุลาคม 2565 ,กค.0433.2 / ว.135 ลว. 3 มีนาคม 2566
 FACTOR .F ประเภทงานอาคาร เจือเงิน - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		1,335,627.86	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3045	0	1,742,326.55
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		0	0
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%	0	0
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		0	0
			0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			0	1,742,326.55
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			0	1,742,000.00
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน		
พื้นที่อาคาร	0 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0	0 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 1022/2566 ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางเสริมศรี ปฐมพาณิชย์รัตน์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ว่าที่ร.ต. กิตติพงษ์ หอยมณี)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายฐานะ สมมาตร)

นายช่างเทคนิคด้านโยธา

- หมายเหตุ
- ปริมาณงานใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด
 - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการโรงพยาบาลพัทลุง ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
 - หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องพิเศษ (ตึกศัลยกรรมหญิงจำนวน 5 ห้อง และตึกศัลยกรรมชาย 2 จำนวน 4 ห้อง)	แบบเลขที่	รพ.พท.คว. 660510	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลพัทลุง	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
1	งานรื้อถอน		39,652.5	
2	งานฝ้าเพดาน		92,816.1	
3	งานผนังและพื้นผิว		115,133.4	
4	งานประตูหน้าต่าง		163,080.0	
5	งานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์		569,250.0	
6	งานทาสี		59,715.9	
7	งานสุขาภิบาล		95,171.2	
8	งานระบบไฟฟ้า		173,808.8	
9	งานเบ็ดเตล็ด		27,000.0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		1,335,627.9	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงห้องพิเศษ (ตึกคัลยกรรมหญิงจำนวน 5 ห้อง และตึกคัลยกรรมชาย 2 จำนวน 4 ห้อง)			แบบเลขที่		รพ.พท.คว. 660510	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลพัทลุง			เอกสารเลขที่			
ผู้ประมาณการ		กรรมการราคากลาง		วันที่ประมาณราคา พฤษภาคม 2566		พื้นที่อาคาร		ตร.ม.
ผู้ปรับราคา				วันที่แจ้งราคา		จำนวน	ชั้น	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่1							
	1 งานรื้อถอน							
1	รื้อถอนกระเบื้องพื้นและผนัง (ห้องน้ำและระเบียงพร้อมชนทั้ง)	ตร.ม.	173.3	-	-	50.00	8,662.50	8,662.50
2	รื้อถอนฝ้าเพดาน (พร้อมชนทั้ง)	ตร.ม.	79.2	-	-	25.00	1,980.00	1,980.00
3	รื้อถอนกระจกบานเกร็ด W2 (พร้อมชนเก็บ)	ชุด	9.0	-	-	50.00	450.00	450.00
4	รื้อถอนวงกบพร้อมหน้าต่างห้องน้ำ (พร้อมชนเก็บ)	ชุด	9.0	-	-	140.00	1,260.00	1,260.00
5	รื้อถอนประตู D1 (พร้อมชนเก็บ)	ชุด	9.0	-	-	140.00	1,260.00	1,260.00
6	รื้อถอนประตู D2 (พร้อมชนเก็บ)	ชุด	9.0	-	-	80.00	720.00	720.00
7	รื้อถอนประตู D3 (พร้อมชนเก็บ)	ชุด	9.0	-	-	80.00	720.00	720.00
8	รื้อถอนสุขภัณฑ์ (พร้อมชนเก็บ)	งาน	1.0	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00
9	รื้อถอนงานระบบไฟฟ้า (พร้อมชนเก็บ)	งาน	1.0	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
10	รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งใหม่)	ชุด	9.0	-	-	2,200.00	19,800.00	19,800.00
	รวม 1						39,652.50	39,652.50
	2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบยิปซัมขนาด 9 มม.	ตรม	166.5	286.00	47,619.00	75.00	12,487.50	60,106.50
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.40x0.80 ม.							
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบยิปซัมขนาด 9 มม. ชนิดทนความชื้น	ตรม	79.2	338.00	26,769.60	75.00	5,940.00	32,709.60
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.40x0.80 ม.							
	รวม 2				74,388.60		18,427.50	92,816.10
	3. งานผนังและพื้นผิว							
1	ผนังกระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบหนา 6 มม.	ตร.ม.	10.8	358.00	3,866.40	120.00	1,296.00	5,162.40
	พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี บูสองด้าน							
2	ผนังก่ออิฐมวลเบารีดแผ่น	ตร.ม.	13.5	282.00	3,807.00	94.00	1,269.00	5,076.00
3	งานฉาบปูน	ตร.ม.	13.5	75.00	1,012.50	87.00	1,174.50	2,187.00
4	กระเบื้องบุผนัง	ตรม	133.2	342.00	45,554.40	174.00	23,176.80	68,731.20
5	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 0.4x0.4 ชนิดกันลื่น	ตรม	79.2	271.00	21,463.20	158.00	12,513.60	33,976.80
	รวม 3				71,837.10		39,429.90	115,133.40

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	4. งานประตูหน้าต่าง							
1	ประตู D1 บานเปิดคู่ ขนาด 0.10x 1.30x 2.เมตร	ชุด	9.0	10,000.00	90,000.00	195.00	1,755.00	91,755.00
2	ประตู D2 บานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.10x 0.80x 2. เมตร	ชุด	9.0	2,500.00	22,500.00	150.00	1,350.00	23,850.00
3	ประตู D3 บานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.10x 0.80x 2. เมตร	ชุด	9.0	2,500.00	22,500.00	150.00	1,350.00	23,850.00
4	หน้าต่าง W2	ชุด	9.0	875.00	7,875.00	250.00	2,250.00	10,125.00
5	หน้าต่าง W3	ชุด	9.0	1,300.00	11,700.00	200.00	1,800.00	13,500.00
	รวม 4				154,575.00		8,505.00	163,080.00
	5. งานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์							
1	งานตกแต่งหัวเตียง BF01	ชุด	9.0	21,500.00	193,500.00	5,000.00	45,000.00	238,500.00
2	โซฟาสำหรับเฝ้าผู้ป่วย BF02	ชุด	9.0	7,000.00	63,000.00	2,500.00	22,500.00	85,500.00
3	งานตกแต่งผนังแขวนทีวี BF03	ชุด	9.0	6,500.00	58,500.00	2,000.00	18,000.00	76,500.00
4	ตู้เสื้อผ้าและเก็บของ BF04	ชุด	9.0	9,500.00	85,500.00	3,000.00	27,000.00	112,500.00
5	ตู้ข้างเตียง BF05	ชุด	9.0	1,500.00	13,500.00	750.00	6,750.00	20,250.00
6	ตู้ลอยเหนือเคาน์เตอร์ BF06	ชุด	9.0	2,500.00	22,500.00	1,500.00	13,500.00	36,000.00
	รวม 5				436,500.00		132,750.00	569,250.00
	6. งานทาสี							
1	ทาสีภายในและระเบียงหลังห้อง	ตร.ม.	306.0	43.00	13,158.00	30.00	9,180.00	22,338.00
2	ทาสีฝ้า	ตร.ม.	245.7	42.00	10,319.40	30.00	7,371.00	17,690.40
3	ขัดและทาสีกรอบพื้นหินขัด	ตร.ม.	157.5	100.00	15,750.00	25.00	3,937.50	19,687.50
	รวม 6				39,227.40		20,488.50	59,715.90
	7. งานสุขาภิบาล							
1	โถส้วมพร้อมอุปกรณ์ WC1	ชุด	9.0	2,950.00	26,550.00	450.00	4,050.00	30,600.00
2	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ WC2	ชุด	9.0	950.00	8,550.00	450.00	4,050.00	12,600.00
3	ชุดฝักบัวสายอ่อน WC3	ชุด	9.0	600.00	5,400.00	70.00	630.00	6,030.00
4	ตะแกรงน้ำทิ้งพร้อมดักกลิ่น	ชุด	27.0	350.00	9,450.00	75.00	2,025.00	11,475.00
5	ราวจับสแตนเลส 1 1/2" WC4	ชุด	9.0	700.00	6,300.00	70.00	630.00	6,930.00
6	ราวแขวนผ้า WC5	ชุด	9.0	329.00	2,961.00	70.00	630.00	3,591.00
7	กล่องใส่กระดาษชำระแบบเจาะยึดผนัง WC7	ชุด	9.0	145.00	1,305.00	70.00	630.00	1,935.00
8	อ่างล้างจานชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์	ชุด	9.0	950.00	8,550.00	450.00	4,050.00	12,600.00
9	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1/2 นิ้ว	หอน	36.0	59.81	2,153.16	30.00	1,080.00	3,233.16
10	ก๊อมน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว WC6	อัน	9.0	46.73	420.57	25.00	225.00	645.57
11	stop valve 1/2 นิ้ว	อัน	36.0	72.00	2,592.00	35.00	1,260.00	3,852.00
12	อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ	งาน	1.0	1,076.58	1,076.58	322.97	322.97	1,399.55

ดล

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
13	ทดสอบ ทำความสะอาด	งาน	1.0	215.32	215.32	64.59	64.59	279.91
	รวม 7				75,523.63		19,582.97	95,171.19
	8. งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมดาวไลท์ Downlight 6นิ้ว หลอด LED 14w.	จุด	45.0	500.00	22,500.00	115.00	5,175.00	27,675.00
2	โคมตะแกรง LED ชนิดฝังผนัง 2x18W (120x30x7.5ซม)	จุด	9.0	850.00	7,650.00	135.00	1,215.00	8,865.00
3	สวิทช์ ปิด-เปิด ระบบแสงสว่าง	จุด	63.0	58.00	3,654.00	80.00	5,040.00	8,694.00
4	เต้ารับไฟฟ้าแบบกราวด์คู่	จุด	36.0	128.44	4,623.84	115.00	4,140.00	8,763.84
5	เต้ารับสัญญาณทีวี	จุด	9.0	60.00	540.00	115.00	1,035.00	1,575.00
6	พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว	ชุด	9.0	500.00	4,500.00	400.00	3,600.00	8,100.00
7	ตู้โหลดเซ็นเตอร์	ชุด	1.0	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00
8	ตู้คอนซูมเมอร์ 50 A 4 ช่อง	ชุด	9.0	1,500.00	13,500.00	500.00	4,500.00	18,000.00
9	สปีดเตอร์แยกสัญญาณ เข้า1ออก6	ชุด	1.0	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00
10	รางไวเวย์ 4X4 นิ้ว X 2.40 เมตร	ท่อน	17.0	793.00	13,481.00	108.00	1,836.00	15,317.00
11	ท่อ ร้อยสายไฟ PVC 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	8.0	257.00	2,056.00	100.00	800.00	2,856.00
12	ท่อ ร้อยสายไฟ PVC 1 นิ้ว	ท่อน	5.0	187.00	935.00	100.00	500.00	1,435.00
13	ท่อ ร้อยสายไฟ PVC 20 mm	ท่อน	59.0	35.00	2,065.00	72.50	4,277.50	6,342.50
14	สาย THW 16 Sq.mm.	เมตร	64.0	63.49	4,063.36	20.00	1,280.00	5,343.36
15	สาย THW 10 Sq.mm.	เมตร	316.0	40.92	12,930.72	16.00	5,056.00	17,986.72
16	สาย THW 6 Sq.mm.	เมตร	145.0	23.49	3,406.05	12.00	1,740.00	5,146.05
17	สาย THW 4 Sq.mm.	เมตร	135.0	14.27	1,926.45	10.00	1,350.00	3,276.45
18	สาย THW 2.5 Sq.mm.	เมตร	751.5	9.46	7,109.19	7.00	5,260.50	12,369.69
19	สาย THW 1.5 Sq.mm.	เมตร	819.0	6.38	5,225.22	5.00	4,095.00	9,320.22
20	สาย RG 6	เมตร	100.0	4.80	480.00	5.00	500.00	980.00
21	อุปกรณ์และข้อต่อต่างๆ	งาน	1.0	4,663.80	4,663.80	1,399.14	1,399.14	6,062.94
	รวม 8				120,459.63		53,349.14	173,808.77
	9. งานเบ็ดเตล็ด							
1	ปรับปรุงเคาน์เตอร์	ชุด	9.0	2,500.00	22,500.00	500.00	4,500.00	27,000.00
	รวม 9				22,500.00		4,500.00	27,000.00

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป

และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการโรงพยาบาลพัทลุง

ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

๓๓ ๖๓