

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 74609 500

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานอาคาร
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลพัทลุง
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	โรงพยาบาลพัทลุง ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารสนับสนุน
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่	รพ.พท.คว 65001 พื้นที่อาคาร ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 3 แผ่น จำนวนชั้น ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	กรกฎาคม 2565 <input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อเดือน กรกฎาคม 2565

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0433.2 / ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563


FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		ราคาต้นทุน	ราคาค่าก่อสร้าง	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
	ราคารวมค่า Factor F 1.3037	914,356.04	1,192,045.96	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	0.00	0.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	0.00	0.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0.00	0.00	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		0.00	1,192,045.96	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		0.00	1,192,000	
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน		
พื้นที่อาคาร	0 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0 บาท / ตร.ม.	

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 1219 /2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

(ลงชื่อ)   
 ( นายวิชัย ดิลกธราดล )  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ)   
 ( นายกิตติพงษ์ หอยมณี )  
 วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)   
 ( นายฐานะ สมมาตร )  
 นายช่างเทคนิคด้านโยธา

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารสนับสนุน	แบบเลขที่	65001
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลพัทลุง	เอกสารเลขที่	รพ.พท.คว
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
	กลุ่มงานที่ 1			
1	งานรื้อถอน			
	1.1 อาคารพัสดุกลาง		8,000.00	
	1.2 อาคารโภชนาการ		9,600.00	
	1.3 อาคารซักฟอก		9,600.00	
	1.4 อาคารเคมีบำบัด		10,125.00	
	รวมงานรื้อถอน		37,325.00	
2	งานติดตั้ง			
	2.1 อาคารพัสดุกลาง		73,728.00	
	2.2 อาคารโภชนาการ		88,896.00	
	2.3 อาคารซักฟอก		88,896.00	
	2.4 อาคารเคมีบำบัด		92,709.00	
	รวมงานติดตั้ง		344,229.00	
3	งานปรับปรุงต่อเติม			
	3.1 รื้อถอนโครงสร้างหลังคา		29,150.00	
	3.2 ติดตั้งโครงสร้างหลังคา		267,692.54	
	3.3 งานวางระบายน้ำฝน		48,417.50	
	3.4 งานผนัง		36,328.00	
	3.5 งานฝ้าเพดาน		116,490.00	
	3.6 งานสี		34,724.00	
	รวมงานปรับปรุงต่อเติม		532,802.04	
	รวมค่างานต้นทุน		914,356.04	






## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารสนับสนุน	แบบเลขที่	65001
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลพัทลุง	เอกสารเลขที่	รพ.พท.คว
ผู้ประมาณการ	วันที่ประมาณราคา 'กรกฎาคม 2565	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	วันที่แจ้งราคา	จำนวน	ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่1							
	1.งานรื้อถอน							
1.1	อาคารพัสดุกลาง							
	-รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	ตร.ม.	320.00	0.00	0.00	25.00	8,000.00	8,000.00
1.2	อาคารโภชนาการ							
	-รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	ตร.ม.	384.00	0.00	0.00	25.00	9,600.00	9,600.00
1.3	อาคารซักฟอก							
	-รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	ตร.ม.	384.00	0.00	0.00	25.00	9,600.00	9,600.00
1.4	อาคารเคมีบำบัด							
	-รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	ตร.ม.	405.00	0.00	0.00	25.00	10,125.00	10,125.00
	รวม (1)				0.00		37,325.00	37,325.00
	2. งานติดตั้ง							
2.1	หน่วยงานพัสดุกลาง							
	-แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสีอะลูมิเนียมสีเทา 0.35 มม. (Metal Sheet) พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	ตร.ม.	320.00	155.00	49,600.00	70.00	22,400.00	72,000
	-ครอบสันเคลือบสีอะลูมิเนียมสีเทา 0.35 มม. (Metal Sheet)	ม.	20.00	38.00	760.00	10.00	200.00	960.00
	-ครอบข้างเคลือบสีอะลูมิเนียมสีเทา 0.35 มม. (Metal Sheet)	ม.	16.00	38.00	608.00	10.00	160.00	768.00
2.2	หน่วยงานโภชนาการ							
	-แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสีอะลูมิเนียมสีเทา 0.35 มม. (Metal Sheet) พร้อมอุปกรณ์	ตร.ม.	384.00	155.00	59,520.00	70.00	26,880.00	86,400.00
	-ครอบสันเคลือบสีอะลูมิเนียมสีเทา 0.35 มม. (Metal Sheet)	ม.	24.00	38.00	912.00	10.00	240.00	1,152.00
	-ครอบข้างเคลือบสีอะลูมิเนียมสีเทา 0.35 มม. (Metal Sheet)	ม.	28.00	38.00	1,064.00	10.00	280.00	1,344.00
2.3	หน่วยงานซักฟอก							
	-แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสีอะลูมิเนียมสีเทา 0.35 มม. (Metal Sheet) พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	ตร.ม.	384.00	155.00	59,520.00	70.00	26,880.00	86,400.00
	-ครอบสันเคลือบสีอะลูมิเนียมสีเทา 0.35 มม. (Metal Sheet)	ม.	24.00	38.00	912.00	10.00	240.00	1,152.00
	-ครอบข้างเคลือบสีอะลูมิเนียมสีเทา 0.35 มม. (Metal Sheet)	ม.	28.00	38.00	1,064.00	10.00	280.00	1,344.00





ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
2.4	<b>อาคารเคมีบำบัด</b>							
	-แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีอะลูซิงค์หนา 0.35 มม. (Metal Sheet) พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	ตรม.	405.00	155.00	62,775.00	70.00	28,350.00	91,125.00
	-กรอบตันเคลือบสีอะลูซิงค์หนา 0.35 มม. (Metal Sheet)	ม.	33.00	38.00	1,254.00	10.00	330.00	1,584.00
	<b>รวม 2. งานติดตั้ง</b>				<b>237,989.00</b>		<b>106,240.00</b>	<b>344,229.00</b>
	<b>3 .งานปรับปรุงต่อเติมอาคารพัสดกลาง (บริเวณห้องข้าว)</b>							
3.1	<b>งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา</b>							
	-รื้อถอนวัสดุหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	ตรม.	70.00	0.00	0.00	25.00	1,750.00	1,750.00
	-รื้อถอนวัสดุหลังคา (แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีอะลูซิงค์)	ตรม.	290.00	0.00	0.00	20.00	5,800.00	5,800.00
	-รื้อถอนโครงสร้างหลังคาไม้	ตรม.	360.00	0.00	0.00	60.00	21,600.00	21,600.00
3.2	<b>งานติดตั้งโครงสร้างหลังคา</b>							
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม (6 เมตร)	ท่อน	68.00	764.49	51,985.32	210.00	14,280.00	66,265.32
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม (6 เมตร)	ท่อน	61.00	1,198.13	73,085.93	340.00	20,740.00	93,825.93
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม (6 เมตร)	ท่อน	6.00	1,198.13	7,188.78	686.40	4,118.40	11,307.18
	- แผ่นเพลาท 8" x 8" หนา 4 มม.	แผ่น	22.00	80.00	1,760.00	9.50	209.00	1,969.00
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีอะลูซิงค์หนา 0.35 มม. (Metal Sheet) พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	ตรม.	353.00	165.00	58,245.00	70.00	24,710.00	82,955.00
	- ครอบจั่วเมทัลชีท 0.35 มม	ม.	13.70	73.00	1,000.10	50.00	685.00	1,685.10
	- ครอบข้างเคลือบสีอะลูซิงค์หนา 0.35 มม. (Metal Sheet)	ม.	58.00	38.00	2,204.00	10.00	580.00	2,784.00
	- เเชิงชายไม้ฝาฉลอร่า 8 นิ้ว	ม.	25.50	27.91	711.71	43.00	1,096.50	1,808.21
	- เเชิงชายไม้ฝาฉลอร่า 6 นิ้ว	ม.	80.00	20.66	1,652.80	43.00	3,440.00	5,092.80
3.3	<b>งานวางระบายน้ำฝน</b>							
	- ราน้ำสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 0.8 ม.สูง 0.2 ม.พร้อมขอร์ด	ม.	13.70	1,500.00	20,550.00	150.00	2,055.00	22,605.00
	- ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 ขนาด 4 นิ้ว	ม.	5.00	350.00	1,750.00	25.00	125.00	1,875.00
	- ราน้ำสแตนเลส หนา 1 มม กว้าง 6 นิ้ว.พร้อมขอร์ด	ม.	16.00	800.00	12,800.00	25.00	400.00	13,200.00
	- ราน้ำสแตนเลส หนา 1 มม กว้าง 8 นิ้ว.พร้อมขอร์ด	ม.	5.50	1,000.00	5,500.00	25.00	137.50	5,637.50
	- ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หนา .5 มม ขนาด 3 นิ้ว.พร้อมขอร์ด	ม.	12.00	400.00	4,800.00	25.00	300.00	5,100.00
3.4	<b>งานผนัง</b>							
	- ผนังกระเบื้องซีเมนต์ยหินแผ่นเรียบหนา 6 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี บุษสองด้าน	ตรม.	76.00	358.00	27,208.00	120.00	9,120.00	36,328.00
3.5	<b>งานฝ้าเพดาน</b>							
	- ติดตั้งฝ้าเพดาน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุด้วย แผ่นยิปซัมบอร์ดพร้อมฉาบเรียบทาสี หนา 6 มม.	ตรม.	353.00	250.00	88,250.00	80.00	28,240.00	116,490.00





ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
3.6	งานสี							
	- สีน้ำอะครีลิค (ภายใน)	ตรม.	87.00	35.00	3,045.00	34.00	2,958.00	6,003.00
	- สีน้ำอะครีลิค (ภายนอก)	ตรม.	65.00	44.00	2,860.00	34.00	2,210.00	5,070.00
	- สีน้ำอะครีลิค (ฝ้าเพดาน)	ตรม.	353.00	33.00	11,649.00	34.00	12,002.00	23,651.00
	รวม 3 งานปรับปรุงต่อเติมอาคารพัสดุกลาง				376,245.64		156,556.40	532,802.04
	รวมราคาทั้งหมด				614,234.64		300,121.40	914,356.04
หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป								
และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด								
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการโรงพยาบาลพัทลุง								
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น								
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน								



