

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโดม ๖๕ ปี นุสรณ์ โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ งาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโดม ๖๕ ปี นุสรณ์ โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ งาน ตามแบบเลขที่ รพ.พท.คว ๖๖๐๑๒๕


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕,๗๔๔,๐๐๐ บาท
(ห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน	๖	แผ่น
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๕)	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)	จำนวน	๑	แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวุฒิชัย	ดิลภรธาตล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติพงษ์	หอยมณี	กรรมการ
๗.๓ นายฐานะ	สมมาตร	กรรมการ


 ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร





ส่วนราชการ โรงพยาบาลพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 7461 9500

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานอาคาร
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลพัทลุง
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	โรงพยาบาลพัทลุง
<input type="checkbox"/>	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงต่อเติมโดม 65 นุสรณ์
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่	รพ.พท.คว 660125
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4
<input type="checkbox"/>	จำนวน	6
<input type="checkbox"/>	แผ่น	จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ชั้น	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	มิถุนายน 2566
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน	

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0433.2 / ว.1288 ลว. 17 ตุลาคม 2565 และ กค 0433.2/ว135 3 มีนาคม 2566
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	0	4,415,543.29	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3009	5,744,180.26	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หยอดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	0	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	0	
		0		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		0	5,744,180.26	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		0	5,744,000.00	
(ตัวอักษร)		ห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	0	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา
		0		บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 1121/2566 ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายวุฒิชัย ดิลกธราดล) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ)  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ (ว่าที่ร.ต. กิตติพงศ์ หอยมณี) วิศวกรโยธา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ (นายฐานะ สมมาตร) นายช่างเทคนิคด้านโยธา

หมายเหตุ


- ปริมาณงานใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการโรงพยาบาลพัทลุง ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงต่อเติมโดม 65 นุสรณ์	แบบเลขที่	รพ.พท.คว 660125
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลพัทลุง	เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1. งานรื้อถอน		2,060	
	2. งานดินขุดดินถม		1,290	
	3. งานโครงสร้าง			
	3.1 โครงสร้างฐานราก		14,618	
	3.2 โครงสร้างตอม่อ		10,653	
	3.3 โครงสร้างพื้น		298,249	
	3.4 โครงสร้างเสาและคานหลัก		48,123	
	3.5 โครงสร้างหลังคา		15,649	
	3.6 โครงสร้างเหล็กรับฝ้าเพดาน		148,404	
	3.7 โครงสร้างผนังเมทัลชีท		195,727	
	4. งานสถาปัตยกรรม			
	4.1 งานผนัง		631,911	
	4.2 งานฝ้าเพดาน		395,967	
	4.3 งานฉิวพื้น		68,948	
	4.4 งานประตู-หน้าต่าง		128,090	
	4.5 งานทาสี		170,143	
	5 งานสุขาภิบาล		49,685	
	6 งานระบบไฟฟ้า		365,396	
	7 งานระบบปรับอากาศ		1,870,630	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		4,415,543	

 รักษากอง






บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงต่อเติมโดม 65 บุสรณ์				แบบเลขที่		รพ.พท.คว 660125	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลพัทลุง				เอกสารเลขที่			
ผู้ประมาณการ		วันที่ประมาณราคา		มิถุนายน 2566		พื้นที่อาคาร		ตร.ม.	
ผู้รับราคา		วันที่แจ้งราคา				จำนวน		ชั้น	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน									
กลุ่มงานที่ 1									
1. งานรื้อถอน									
1	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน ทน 15 ซม. (พร้อมขนทิ้ง)	ตร.ม.	8.00	-	-	70.00	560.00	560.00	
2	- รื้อถอนอุปกรณ์ต่างๆ (พัดลม สวิตช์ บล็อกไฟ ท่อพร้อมสายไฟ)	งาน	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
รวม (1)				-	-	1,570.00	2,060.00	2,060.00	
2. งานดินขุดดินถม									
1	งานขุดดินและถมคืน	ลบ.ม.	7.68	-	-	168.00	1,290.24	1,290.24	
รวม (2)				-	-	-	1,290.24	1,290.24	
3. งานโครงสร้าง									
3.1 โครงสร้างฐานราก									
1	คอนกรีตโครงสร้าง รูปทรงระบอก 240 ksc.	ลบ.ม.	1.50	2,355.14	3,532.71	419.00	628.50	4,161.21	
2	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.38	2,242.99	852.34	426.00	161.88	1,014.22	
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.76	485.98	369.34	112.00	85.12	454.46	
4	เหล็ก DB 12 (SD.40)	กก.	167.00	24.73	4,129.91	3.60	601.20	4,731.11	
5	เหล็ก RB 9 (SR.24)	กก.	20.50	26.64	546.12	4.40	90.20	636.32	
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.60	51.40	287.84	-	-	287.84	
7	ไม้แบบ	ตร.ฟ.	6.14	280.00	1,719.20	-	-	1,719.20	
8	ไม้คร่าว	ตร.ฟ.	1.84	260.00	478.92	-	-	478.92	
9	ตะปู	กก.	1.54	43.93	67.43	-	-	67.43	
10	ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม.	7.68	-	-	139.00	1,067.52	1,067.52	
รวม (3.1)					11,983.81		2,634.42	14,618.23	

 ลีวงทอง






ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
3.2 โครงสร้างตอม่อ								
1	คอนกรีตโครงสร้าง รูปทรงกระบอก 240 ksc.	ลบ.ม.	0.38	2,355.14	894.95	419.00	159.22	1,054.17
2	เหล็ก DB 12 (SD.40)	กก.	37.20	24.73	919.96	3.60	133.92	1,053.88
3	เหล็ก RB 6 (SR.24)	กก.	11.20	26.64	298.37	4.40	49.28	347.65
4	ลวดผูกเหล็ก	กก.	1.45	51.40	74.63	-	-	74.63
5	ไม้แบบ	ตร.ฟ.	6.14	280.00	1,719.20	-	-	1,719.20
6	ไม้คร่าว	ตร.ฟ.	20.26	260.00	5,268.12	-	-	5,268.12
7	ตะปู	กก.	1.54	43.93	67.43	-	-	67.43
8	ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม.	7.68	-	-	139.00	1,067.52	1,067.52
รวม (3.2)					9,242.66		1,409.94	10,652.60
3.3 โครงสร้างพื้น								
1	คอนกรีตโครงสร้าง รูปทรงกระบอก 240 ksc.	ลบ.ม.	92.50	2,355.14	217,850.45	419.00	38,757.50	256,607.95
2	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตรม	1,088.50	27.99	30,467.12	5.00	5,442.50	35,909.62
3	ไม้แบบ	ตร.ฟ.	10.56	280.00	2,956.80	-	-	2,956.80
4	ไม้คร่าว	ตร.ฟ.	3.17	260.00	823.68	-	-	823.68
5	ตะปู	กก.	2.64	43.93	115.98	-	-	115.98
6	ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม.	13.20	-	-	139.00	1,834.80	1,834.80
รวม (3.3)					252,214.02		46,034.80	298,248.82
3.4 โครงสร้างเสาและคานเหล็ก								
1	เหล็กกล่อง 125 x 125 x 3.2 มม	ท่อน	11.00	2,046.00	22,506.00	670.00	7,370.00	29,876.00
2	เหล็กกล่อง 75 x 75 x 2.3 มม	ท่อน	4.00	862.00	3,448.00	285.00	1,140.00	4,588.00
3	เหล็กรงน้ำ 100 x 50 x 5 x 7.5 มม	ท่อน	3.00	2,195.86	6,587.58	561.00	1,683.00	8,270.58
4	เหล็กแผ่น	ตร.ม.	1.08	1,392.00	1,503.36	486.00	524.88	2,028.24
5	J Boit M12	ตัว	48.00	70.00	3,360.00	-	-	3,360.00
รวม (3.4)					37,404.94		10,717.88	48,122.82
3.5 โครงสร้างหลังคา								
1	เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม	ท่อน	3.00	686.00	2,058.00	229.00	687.00	2,745.00
2	เหล็กกล่อง 25 x 50 x 1.6 มม	ท่อน	3.00	315.00	945.00	96.20	288.60	1,233.60
3	แผ่นเหล็กรีดลอนหนา 0.35 มม. (Metal Sheet)	ตร.ม.	9.50	172.00	1,634.00	70.00	665.00	2,299.00

 ลมทอง






ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
4	พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น ครอบข้างแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet)	เมตร	3.60	38.00	136.80	50.00	180.00	316.80
5	พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น ครอบชนผนังแผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet)	เมตร	5.00	40.00	200.00	50.00	250.00	450.00
6	พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น เชิงชายขนาดกว้าง 8 นิ้ว	เมตร	5.00	216.00	1,080.00	73.00	365.00	1,445.00
7	แผ่นปิดรอยต่อ ขนาดกว้าง 20 ซม.	เมตร	8.60	163.49	1,406.01	15.00	129.00	1,535.01
8	รางน้ำสแตนเลส เบอร์ 28 กว้าง 6 นิ้ว พร้อมขอร์ด	เมตร	5.00	800.00	4,000.00	25.00	125.00	4,125.00
9	ท่อน้ำฝนสแตนเลส ทน 0.5 มม. ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	เมตร	3.00	475.00	1,425.00	25.00	75.00	1,500.00
รวม (3.5)					12,884.81		2,764.60	15,649.41
3.6 โครงสร้างเหล็กรับฝ้าเพดาน								
1	เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม	ท่อน	68.00	597.00	40,596.00	181.90	12,369.20	52,965.20
2	เหล็กกล่อง 25 x 50 x 1.6 มม	ท่อน	31.00	315.00	9,765.00	96.20	2,982.20	12,747.20
3	เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม	ท่อน	80.00	759.00	60,720.00	247.00	19,760.00	80,480.00
4	RB 9 (SR.24)	กก	75.00	25.09	1,881.75	4.40	330.00	2,211.75
รวม (3.6)					112,962.75		35,441.40	148,404.15
3.7 โครงสร้างผนังเมทัลชีท								
1	เหล็กกล่อง 25 x 50 x 1.6 มม	ท่อน	157.00	315.00	49,455.00	181.90	28,558.30	78,013.30
2	เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม	ท่อน	76.00	686.00	52,136.00	229.00	17,404.00	69,540.00
3	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม	ท่อน	42.00	862.00	36,204.00	285.00	11,970.00	48,174.00
รวม (3.7)					137,795.00		57,932.30	195,727.30
4. งานสถาปัตยกรรม								
4.1 งานผนัง								
1	ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี บดด้วยแผ่นสมาทบอร์ด 2 ด้าน	ตร.ม.	441.50	358.00	158,057.00	120.00	52,980.00	211,037.00
2	ผนังแผ่นเมทัลชีทบุ PU โฟรัม ทน 1 นิ้ว	ตร.ม.	798.80	380.00	303,544.00	70.00	55,916.00	359,460.00
3	ผนังก่ออิฐ	ตร.ม.	58.00	282.00	16,356.00	82.00	4,756.00	21,112.00
4	ฉาบปูนผนัง	ตร.ม.	116.00	75.00	8,700.00	87.00	10,092.00	18,792.00
5	ผนังบุกระเบื้อง	ตร.ม.	45.00	312.00	14,040.00	166.00	7,470.00	21,510.00
รวม (4.1)					500,697.00		131,214.00	631,911.00

 ด.ว.ท.น.น





ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
4.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าโครงคร่าวซีลายน @ 0.6x0.6 แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	ตร.ม.	896.00	286.00	256,256.00	75.00	67,200.00	323,456.00
2	ฝ้าโครงคร่าวซีลายน @ 0.6x0.6 แผ่นยิปซัมบอร์ด ระบายอากาศ หนา 4 มม.	ตร.ม.	184.00	300.00	55,200.00	75.00	13,800.00	69,000.00
3	ฝ้าโครงคร่าวซีลายน @ 0.6x0.6 แผ่นยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. (ห้องน้ำ)	ตร.ม.	8.50	338.00	2,873.00	75.00	637.50	3,510.50
รวม (4.2)					314,329.00		81,637.50	395,966.50
4.3 งานฉิวพื้น								
1	พื้นปูกระเบื้อง ฉิวกันเส้น	ตร.ม.	8.50	330.00	2,805.00	158.00	1,343.00	4,148.00
2	พื้นฉิวขัดมัน	ตร.ม.	1,080.00	20.00	21,600.00	40.00	43,200.00	64,800.00
รวม (4.3)					24,405.00		44,543.00	68,948.00
4.4 งานประตู-หน้าต่าง								
1	ประตู AD1 ตามแบบ	ชุด	1.00	22,800.00	22,800.00	1,000.00	1,000.00	23,800.00
2	ประตู AD2 ตามแบบ	ชุด	3.00	6,870.00	20,610.00	300.00	900.00	21,510.00
3	ประตู D1 ตามแบบ	ชุด	3.00	12,300.00	36,900.00	500.00	1,500.00	38,400.00
4	ประตู D2 ตามแบบ	ชุด	4.00	4,600.00	18,400.00	200.00	800.00	19,200.00
5	ประตู D3 ตามแบบ	ชุด	3.00	1,500.00	4,500.00	200.00	600.00	5,100.00
6	หน้าต่าง W1 ตามแบบ	ชุด	1.00	8,250.00	8,250.00	350.00	350.00	8,600.00
7	หน้าต่าง W2 ตามแบบ	ชุด	2.00	5,500.00	11,000.00	240.00	480.00	11,480.00
รวม (4.4)			17.00		122,460.00		5,630.00	128,090.00
4.5 งานทาสี								
1	งานทาสีผนังภายใน	ตร.ม.	443.50	35.00	15,522.50	30.00	13,305.00	28,827.50
2	งานทาสีผนังภายนอก	ตร.ม.	112.00	44.00	4,928.00	34.00	3,808.00	8,736.00
3	งานทาสีฝ้าเพดาน	ตร.ม.	1,088.50	33.00	35,920.50	30.00	32,655.00	68,575.50
4	งานทาสีเหล็ก	ตร.ม.	688.22	58.00	39,916.76	35.00	24,087.70	64,004.46
รวม (4.5)					96,287.76		73,855.70	170,143.46
5 งานสุขาภิบาล								
1	อ่างล้างมือ ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	ชุด	4.00	2,300.00	9,200.00	450.00	1,800.00	11,000.00








ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
2	โถ้วมชักโครกนั่งราบแบบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์	ชุด	3.00	3,364.49	10,093.47	450.00	1,350.00	11,443.47
3	ซิงค์สแตนเลสสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	2,600.00	2,600.00	320.00	320.00	2,920.00
4	โถบัสสาวะแบบเข้มนุ่ม พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	1,700.93	1,700.93	450.00	450.00	2,150.93
5	ที่ใส่กระดาษชำระชนิดเจาะติดตั้ง	ชุด	3.00	320.00	960.00	70.00	210.00	1,170.00
6	กระจกเงา	ชุด	3.00	300.00	900.00	70.00	210.00	1,110.00
7	ตะแกรงน้ำทิ้ง 4 นิ้ว	ชุด	3.00	250.00	750.00	75.00	225.00	975.00
8	stop valve 1/2 นิ้ว	ชุด	12.00	70.00	840.00	35.00	420.00	1,260.00
9	ราวพุงตัวสแตนเลส ขนาด 1 1/4 นิ้ว	ชุด	3.00	250.00	750.00	70.00	210.00	960.00
10	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1/2 นิ้ว	ท่อน	2.00	56.07	112.14	120.00	240.00	352.14
11	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3/4 นิ้ว	ท่อน	16.00	66.36	1,061.76	120.00	1,920.00	2,981.76
12	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	ท่อน	16.00	271.03	4,336.48	160.00	2,560.00	6,896.48
13	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	ท่อน	6.00	612.15	3,672.90	400.00	2,400.00	6,072.90
14	อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ	งาน	1.00	301.68	301.68	90.50	90.50	392.19
รวม (5)					37,279.36		12,405.50	49,684.87
6 งานระบบไฟฟ้า								
1	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 12 ช่อง 50A. 3P	ชุด	3.00	6,500.00	19,500.00	1,000.00	3,000.00	22,500.00
2	ตู้ MDB 4 ช่อง 400A. 3P	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00	26,500.00
3	สายไฟฟ้า THW 1.5 sq.mm.	เมตร	558.00	5.77	3,219.66	5.00	2,790.00	6,009.66
4	สายไฟฟ้า THW 2.5 sq.mm.	เมตร	864.00	8.55	7,387.20	7.00	6,048.00	13,435.20
5	สายไฟฟ้า THW 4 sq.mm.	เมตร	1,043.00	12.90	13,454.70	10.00	10,430.00	23,884.70
6	สายไฟฟ้า THW 10 sq.mm.	เมตร	100.00	36.97	3,697.00	16.00	1,600.00	5,297.00
7	สายไฟฟ้า THW 16 sq.mm.	เมตร	440.00	57.37	25,242.80	20.00	8,800.00	34,042.80
8	สายไฟฟ้า THW 150 sq.mm.	เมตร	120.00	558.00	66,960.00	70.00	8,400.00	75,360.00
9	รางสายไฟ WIRE WAY 4"X4" (2.4 เมตร)	เส้น	12.00	793.00	9,516.00	112.50	1,350.00	10,866.00
10	ท่อร้อยสายไฟ PVC 3/4 " (4 เมตร)	เส้น	148.00	71.03	10,512.44	100.00	14,800.00	25,312.44
11	ท่อร้อยสายไฟ PVC 1/2 " (4 เมตร)	เส้น	140.00	58.41	8,177.40	100.00	14,000.00	22,177.40
12	โคมไฟสปริงตัน 2x36 W LED	ชุด	96.00	250.00	24,000.00	115.00	11,040.00	35,040.00
13	โคมไฟสปริงตัน 1x18 W LED	ชุด	3.00	95.00	285.00	115.00	345.00	630.00
14	โคมไฟลูกเจี๊ยบ	ชุด	11.00	2,119.63	23,315.93	115.00	1,265.00	24,580.93
15	หลอดไฟ T8 LED 9W 2500 lm	หลอด	3.00	90.00	270.00	-	-	270.00
16	หลอดไฟ T8 LED 18W 2500 lm	หลอด	192.00	100.00	19,200.00	-	-	19,200.00
17	สวิทซ์ทางเดียว	ชุด	21.00	69.75	1,464.75	80.00	1,680.00	3,144.75
18	ตัวรับกราวด์คู่	ชุด	31.00	180.00	5,580.00	90.00	2,790.00	8,370.00
19	อุปกรณ์อื่นๆ	งาน	1.00	6,750.00	6,750.00	2,025.00	2,025.00	8,775.00

 ธีรพัฒน์





ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	รวม (6)				273,532.88		91,863.00	365,395.88
	7 งานระบบปรับอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศ AHU ท่อส่งลม (รวมติดตั้ง)	ชุด	2.00	800,000.00	1,600,000.00		-	1,600,000.00
2	เครื่องปรับอากาศ FCU ขนาด 18000 BTU (รวมติดตั้ง)	ชุด	4.00	23,000.00	92,000.00		-	92,000.00
3	เครื่องปรับอากาศ FCU ขนาด 25000 BTU (รวมติดตั้ง)	ชุด	5.00	30,500.00	152,500.00		-	152,500.00
4	พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว	ตัว	8.00	1,790.00	14,320.00	400.00	3,200.00	17,520.00
5	พัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว	ตัว	7.00	830.00	5,810.00	400.00	2,800.00	8,610.00
	รวม (4.6)				1,864,630.00		6,000.00	1,870,630.00
<p>หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด</p> <p>- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการโรงพยาบาลพัทลุง</p> <p>ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น</p> <p>- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน</p>								

 ธีรวิทย์



