

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น ๙๖ ห้อง จำนวน ๑ หลัง
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ๑๐๗๒๕
ณ โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น ๙๖ ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร
โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ หลัง ตามแบบเลขที่ ๑๐๗๒๕ และตามรายการประกอบแบบก่อสร้าง
อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น ๙๖ ห้อง โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง เอกสารเลขที่ R๑๒-๑๐๗๒๕-๑๐๗๔๗-๖๕
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

รายการเปลี่ยนแปลงจากแบบแปลนการก่อสร้าง

- ปรับลดขนาดความยาวเสาเข็มเจาะจากเดิม ขนาด ๒๒ ม. เปลี่ยนเป็นเสาเข็มเจาะขนาด ๑๘ ม.
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบวางระบายน้ำจากเดิมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาปิดตะแกรงเหล็กชุบสังกะสีเปลี่ยนเป็น
วางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. สำเร็จรูป
- ปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้าจากสาย NYY๑๘๕ เปลี่ยนเป็นสาย THW๑๘๕
- เปลี่ยนแปลงขนาดกระจกเงาจากเดิมกระจกเงาหนา ๖ มม. ขนาด ๐.๘๐ x ความสูงจรดฝ้าเพดาน
เปลี่ยนเป็นกระจกเงาหนา ๖ มม. ขนาด ๐.๘๐x๑.๒๐ มม.
- เปลี่ยนแปลงงานพื้น-ผิวพื้น จากเดิมใช้กระเบื้องยางชนิดม้วน หนา ๒ มม. เปลี่ยนเป็นกระเบื้องหินขัด
สำเร็จรูป ขนาด ๑๒"x๑๒"
- เปลี่ยนแปลงงานจมูกบันได จากเดิมใช้จมูกบันได PVC เกรด A หนา ๓ มม. กว้าง ๒" เปลี่ยนเป็นจมูก
บันไดอลูมิเนียมกันลื่น
- เปลี่ยนบานประตู ๒๒ (ห้องน้ำ) เป็นแบบบานประตูทึบ
- เปลี่ยนแปลงท่อน้ำประปาในอาคารจากเดิมใช้ท่อ PB เปลี่ยนเป็นท่อ PVC
- เปลี่ยนแปลงความเร็วลิฟต์โดยสารจากเดิมใช้ความเร็ว ๖๐ เมตร/นาทีเปลี่ยนเป็นความเร็ว ๙๐ เมตร/นาที

รายการเพิ่มเติมจากแบบแปลนการก่อสร้าง

- เพิ่มมิเตอร์วัดไฟฟ้าแต่ละห้อง จำนวน ๙๖ ห้อง
- เพิ่มมิเตอร์ประปาแต่ละห้อง จำนวน ๙๖ ห้อง
- เพิ่มงานรื้อถอนอาคารบ้านพักจำนวน ๓ หลัง

รายการยกเลิกจากแบบแปลนการก่อสร้าง

- ยกเลิกงานระบบปรับอากาศทั้งหมด
- ยกเลิกระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
- ยกเลิกโต๊ะทำงานขนาด ๐.๕๐x๒.๐๐x๐.๗๕/๑.๖๐ ม.
- ยกเลิกตู้เสื้อผ้าขนาด ๐.๖๐x๒.๓๐x๐.๗๕/๒.๔๐ ม.
- ยกเลิกเตียงนอน, ที่นอน และโต๊ะหัวเตียง
- ยกเลิกเก้าอี้ขนาด ๐.๔๘x๐.๔๖๕x๐.๘๒ จำนวน ๑๙๒ ชุด
- ยกเลิกโต๊ะกินข้าว

๘. ยกเลิกเก้าอี้ขนาด ๐.๔๘x๐.๔๖๕x๐.๘๒ จำนวน ๑๑๒ ชุด
๙. ยกเลิกหม้อแปลงไฟฟ้า
๑๐. ยกเลิกนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า
๑๑. ยกเลิกงานระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์
๑๒. ยกเลิกที่อปเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าห้องน้ำ
๑๓. ยกเลิกฉากกั้นอาบน้ำขอบอลูมิเนียม อะคลิลิกใส
๑๔. ยกเลิกระบบทีวีวงจรปิด
๑๕. ยกเลิกวาล์วผสมเปิด-ปิดแบบก้านโยก รุ่น CT251C15 เปลี่ยนเป็นวาล์วฝักบัว รุ่น CT1251 (HM)


รายการอื่นๆ

๑. โรงพยาบาลไม่มีพื้นที่ที่จะให้จัดสร้างอาคารพักคนงานภายในเขตก่อสร้าง ฉะนั้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าวัสดุในเขตพื้นที่ก่อสร้างได้ไม่เกิน ๓ คน


ผู้กำหนดรายการ


.....
(นายอุทัยชัย ดิลกธราดล)


.....
(นายกิตตินันท์ แสงซำ)


.....
(นายมนตรี เรืองจันทร์)


.....
(นายกิตติพงษ์ หอยมณี)


.....
(นายฐานะ สมมาตร)